

## **Przedmiar robót**

Budowa    ul. Mickiewicza 15 16-400 Suwałki  
Inwestor    WSPR SP ZOZ w Suwałkach

---

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	5,357
2	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	1,890
3	KNR 4-01 0348/03	Rozebrawie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	56,425
4	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	200,000
5	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m3	20,000
6	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m2	100,000
7	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m3	5,322
8	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m3	10,000
9	KNR 4-01 0102/02	Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m3	80,000
10	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	80,000
11	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	50,000
12	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	50,000
13	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	50,000 x6
<b>Konstrukcje żelbetowe i stalowe</b>				
14	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	1,902
15	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m3	7,188
16	KNR 2-02 0604/02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m2	7,067
17	KNR 2-03 0301/03	Fundamenty z bloczków betonowych	m3	10,850
18	KNR 2-02 0210/05	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 16	m3	0,303
19	NNRKNB 202 0268b/02	(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.za pom.pompy do betonu na samochod. - pł.gr. 10cm i pow.między belkami lub ścian.do 10 m2	m2	30,738
20	NNRKNB 202 0268b/04	(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.za pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za każdy nast. 1 cm grub.płyty	m2	30,738 x5
21	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm	m2	8,000
22	KNR 2-02 0218/06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty	m2	8,000 x4
23	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			t	0,270
24	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,697
25	KNR 4-01 0313/02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	m3	2,627
26	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	50,000
27	KNR 4-01 0422/03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	15,000
28	KNR 4-01 0422/07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.	15,000
29	KNR 4-01 0209/03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	m2	0,100
<b>Ściany</b>				
30	KNNR 2 0302/04	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego	m3	25,000
31	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m2	215,956
32	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo	m2	246,989
33	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - izolacja akustyczna scianek z wełny grubosci 10 cm	m2	246,989
34	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	493,978
35	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	493,978
36	KNR 2-02 0121/01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m2	21,554
37	KNR 2-02 2003/01	Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo	m2	34,401
38	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho - izolacja akustyczna scianek z wełny grubosci 5 cm	m2	34,401
39	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	34,401
40	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	34,401
41	KNR 2-02 0126/05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m	44,400
42	KNR 2-02 0121/05	Ścianki działowe z luksferów,20x20x5cm	m2	3,700
43	KNR 2-02 0126/03	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed.	szt	7,000
44	KNR 2-02 0126/04	Otworki na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegieł pojed.	szt	1,000
45	KNR 2-02 0126/02	Otworki na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków	szt	39,000
46	KNR 2-02 0123/02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/2cegły		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	25,162
47	KNR 2-02 0122/07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	39,760
48	KNR 2-02 0123/02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/2cegły	m2	6,746
<b>Więźba dachowa i pokrycie dachowe</b>				
49	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	9,450
50	KNR 2-05w 1005/01	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę zetowniki	t	0,300
51	KNR 2-05 1004/01	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt PW8/B-U2 montowaną metodą tradycyjną	m2	25,944
<b>Docieplenie stropodachu</b>				
52	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2	507,879
53	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - warstwa grubości 10 cm (całkowita grubość izolacji 20 cm)	m2	507,879
54	KNR 2-02 0613/04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa - druga warstwa - warstwa grubości 10 cm (całkowita grubość izolacji 20 cm)	m2	507,879
<b>Tynki</b>				
55	KNR 2-02 0803/03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m2	1.626,982
56	KNR 2-02 0803/06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m2	284,092
57	KNR 4-01 0708/02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m	40,850
58	KNR 4-01 0708/01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	11,870
59	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach	m2	192,834
60	KNR 2-02 2006/04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	192,834
61	KNR 2-02 2006/08	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m2	192,834
<b>Posadzki</b>				
62	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m3	10,000
63	NNRNKB 202 0618/02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m2	30,000
64	KNR 2-02 0609/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - grubość płyt styropianowych 7 cm	m2	100,000
65	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	100,000
66	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	100,000
67	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm	m2	100,000 x3
68	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	820,365
69	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm Beton B25 zbrojony włóknami stalowymi	m2	158,100
70	KNR 2-02 1116/02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe EWS gr.3-5 - analogia PERAN STB	m2	158,100
71	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	577,800
72	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m2	-547,200
73	KNNR 2 0604/01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	602,351
74	KNR 2-02 0609/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - grubość płyt styropianowych 7 cm	m2	577,800
75	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	577,800
76	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m2	577,800 x2
77	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	80,445
78	KNR 2-31 0314/01	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścierną z mieszanki grysowej o grubości 2cm	m2	19,500
79	KNR 2-31 0314/02	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścierną z mieszanki grysowej o grubości 2cm - za każdy dalszy 1cm	m2	19,500
80	KNR 2-31 0309/01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	60,945
<b>Roboty wykończeniowe wewnętrzne</b>				
81	KNR 2-17 0101/03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1000mm	m2	37,700
82	KNR 2-02 0815/03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m2	2.899,931
83	NNRNB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	2.899,931
84	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	2.889,931
85	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	192,834
86	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych	m2	150,000
87	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa - grubosc 10 cm	m2	150,000
88	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach - dwie warstwy płyty gipsowej gr.12,5 mm	m2	150,000
89	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	150,000
90	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	150,000