

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Elewacja i docieplenie fundamentów			
1	KNR 4-01 0102/02 Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III - wykopy wokół budynku do ocieplenia ściany fundamentowej)	m3	189,977
2	KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III - zasypanie fundamentów po dociepleniu	m3	177,312
3	KNR 2-02 0603/07 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa	m2	71,370
4	KNR 2-02 0603/08 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa	m2	71,370
5	KNR 2-02 0609/08 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metal.- styropian ekstrudowany grubości 10 cm	m2	89,250
6	KNR 2-02 0603/01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	89,250
7	KNR 2-02 0607/02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej fundamentów	m2	89,250
8	KNR 4-01w 0704/01 Powlekanie siatki zaprawą klejową na ścianach	m2	89,250
9	KNR 4-01w 0703/01 Umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach	m2	89,250
10	KNR 0-23 2614/02 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki /tynk akrylowy/- grubość ocieplenia 12 cm, narożniki otworów okiennych i drzwiowych wzmacniane dodatkowymi skośnymi płatami siatki, wokół otworów okiennych i drzwiowych zastosować listwy silikonowe systemowe	m2	585,000
11	KNR 4-01w 0703/01 Umocowanie siatki tynkarskiej na ścianach,	m2	130,000
12	KNR 2-02u2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - wykonanie obróbki blacharskiej na styku ocieplenia cokołu i ściany	m2	25,626
13	KNR 0-23 0933/01 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	47,000
14	KNR 0-23 2614/06 Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z betonu płytami styropianowymi grubości 2 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m2	55,017
15	NNRNKB 202 0541/01 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	10,000
16	KNR 2-02 1604/02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m2	574,661
17	Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe	kpl	1,000
18	KNR 2-02 0510/03 Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 12cm	m	91,850
19	KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	3,000
20	NNRNKB 202 0541/01 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne i obrobienie narożnika	m2	23,696
21	KNR 2-02w97 2604/03 Docieplenie budynków płytami styropianowymi wraz z okładziną typu SIDING z elementów winylowych - dodatek za montaż listew - podbitka okapu z listew zewnętrznych PCV typu Siding	m	420,542
22	KNR 2-02w97 2605/02 Okładanie podbitki okładziną typu SIDING z elementów winylowych	m2	45,000
23	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie-skucie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ściany cokołu wokół budynku	m2	71,266
24	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	9,977
25	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 6	m3	9,977
26	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m3	9,977

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - rozbiórka parapetu na elewacji południowej	m3	0,270
28	KNR 4-01 0304/03 Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,760
29	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie schodów bocznych , ściany oporowej	m3	3,337
30	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho	m2	8,493
31	KNR 2-02 1106/01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	8,490
32	KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2,5	m2	8,490
33	KNR 2-02w97 0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	8,490
34	KNR 2-02w 0514/02 Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	4,472
35	KNR 2-17 0152/02 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o średnicy 200mm	szt	1,000
36	KNR 4-01 0726/03 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	50,000
37	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	50,000
38	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	48,000
39	KNR 2-31 0309/01 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	48,000
POSADZKA			
40	KNR 4-01 0212/02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m3	37,500
41	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	37,500
42	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	150,000
43	kalkulacja indywidualna koszt utylizacji	m3	35,000
44	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	150,000
45	KNR 2-02u2 0618/01 Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej	m2	150,000
46	KNR 2 0604/01 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2	150,000
47	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	21,000
48	KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20 mm B25 zbrojone włóknami stalowymi	m2	150,000
49	kalkulacja indywidualna odwodnienie liniowe pomieszczeń garażowych do kratki ściekowej korytka odwadniające o szer wew 100 mm z rusztem żeliwnym	m	41,000
SCHODY ZEWNĘTRZNE			
50	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	5,550
51	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	5,550
52	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	27,750
53	KNR 2-02u2 0230.3/01 Stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	6,800
54	KNR 2-02s 0239/04 Ściany oporowe żelbetowe-część pionowa o wys.do 3m o przekroju prostokątnym gr.do 25cm	m3	3,200

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
55	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,650