

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót

Budowa ul. Mickiewicza 15 16-400 Suwałki
Inwestor WSPR SP ZOZ w Suwałkach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
INSTALACJA ODGROMOWA			
1	Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych poziomych	m	180,000
2	Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	60,000
3	Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych pionowych	m	60,000
4	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu	szt	6,000
6		razem	6,000
5	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt	9,000
6	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu - pręt o średnicy do 10mm	szt	34,000
7	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii III	m	140,000
8	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na ścianie lub konstrukcji zbrojenia - bednarka o przekroju do 120mm ²	szt	6,000